

REFUERZO DE FIRME CTRA. N° 123
ALDEAREAL A FUENTEPELAYO. P.K.
0+000 AL 4+100. PLAN PROVINCIAL
DE OBRAS Y SERVICIOS AÑO 2009.

| <i>Capítulo</i> | <i>Código</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio</i> | <i>Importe</i> |
|-----------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------|---------------|-------------------|
| 1 | LIMPIEZA DE CUNETAS | | | | | |
| | D04004 | ML | Limpieza de cunetas y reperf. Limpieza de cunetas y reperfilado de paseos. | 7.340,000 | 0,70 | 5.138,00 |
| | | | | Total 1 | | 5.138,00 |
| 2 | BLANDONES | | | | | |
| | D04008 | M3 | Excavación en zanja y cimient | 300,000 | 3,60 | 1.080,00 |
| | D05036 | M3 | Zahorra artificial compactada, ensanche de calzada y recrecido paseos. | 300,000 | 22,94 | 6.882,00 |
| | | | | Total 2 | | 7.962,00 |
| 3 | AFIRMADO | | | | | |
| | D05007 | M2 | Barrido del firme | 8.200,000 | 0,03 | 246,00 |
| | D05008 | M2 | Riego de adherencia | 33.030,000 | 0,17 | 5.615,10 |
| | D05021 | Tn | Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 | 3.828,100 | 33,99 | 130.117,12 |
| | | | | Total 3 | | 135.978,22 |
| 4 | RECRECIDO DE PASEOS | | | | | |
| | D05027 | M3 | Zahorra artificial compactada, en recrecido de paseos, ext. lateral. Zahorra artificial compactada, en recrecido de paseos, ejecutado con extendedora lateral. | 641,510 | 23,01 | 14.761,15 |
| | | | | Total 4 | | 14.761,15 |
| 5 | SAÑALIZACIÓN HORIZONTAL | | | | | |
| | D12002 | ML | Premarcaje | 12.300,000 | 0,04 | 492,00 |
| | U12029 | ML | Marca vial continua o discontinua de 10 cms, acrílica. Marca vial reflexiva, acrílica, blanca, continua o discontinua de 10 cms. realmente pintada. | 4.100,000 | 0,22 | 902,00 |
| | D12026 | ML | Marca vial continua o discontinua de 15 cms, acrílica. Marca vial reflexiva, acrílica, blanca, continua o discontinua de 15 cms. realmente pintada. | 8.200,000 | 0,27 | 2.214,00 |
| | D12031 | M2 | Marca vial reflexiva blanca de dos componentes en cebreados y símbolos | 36,000 | 7,94 | 285,84 |
| | D12102 | MI | Banda sonora prefabricada de 0,5 m, colocada. Banda sonora prefabricada de tacos de 3,5x0,50 m. pegada con adhesivo de dos componentes. | 35,000 | 14,03 | 491,05 |
| | | | | Total 5 | | 4.384,89 |

| <i>Capítulo</i> | <i>Código</i> | <i>Ud</i> | <i>Concepto</i> | <i>Medición</i> | <i>Precio</i> | <i>Importe</i> |
|--------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------------|-------------------|
| 6 | OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS | | | | | |
| | U12026 | UD | Cartel de lamas indicador de obra. Mod. Plan General de Red Viaria Local Cartel indicador de obra de lamas, modelo Plan General de la Red Viaria Local, según anejo. | 1,000 | 986,52 | 986,52 |
| | ALZADA0004 | Ud | Partida alzada de abono integro para señalización y seguridad | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| | ALZADA0001 | ud | Partida alzada de abono integro para los ensayos que sean precisos | 1,000 | 96,46 | 96,46 |
| | D11024 | Ud | Puesta en rasante de tapas de pozo de registro Puesta en rasante de tapas de pozo de registro.☐ | 10,000 | 18,01 | 180,10 |
| Total 6 | | | | | | 1.363,08 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | | | | | 169.587,34 |
| 16% Gastos Generales | | | | | | 27.133,97 |
| 6% Beneficio Industrial | | | | | | 10.175,24 |
| Presupuesto de Contrata | | | | | | 206.896,55 |
| 16 % IVA | | | | | | 33.103,45 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 240.000,00 |