

REFUERZO DE FIRME. CTRA. N° 13. CL-
605 A PUENTE DE ALLAS. TRAMO:
CRUCE DE MARTÍN MIGUEL A
ABADES. P.K. 3+500 AL 8+500. AÑO
2009

<i>Capítulo</i>	<i>Código</i>	<i>Ud</i>	<i>Concepto</i>	<i>Medición</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>
1	AFIRMADO					
	D05007	M2	Barrido del firme	20.000,000	0,03	600,00
	D04017	M2	Fresado de aglomerado en travesía. Fresado de aglomerado en travesía.	1.155,650	4,07	4.703,50
	D05008	M2	Riego de adherencia	33.241,500	0,17	5.651,06
	D05021	Tn	Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, i/extendido y compactado	4.687,050	33,28	155.985,02
				Total 1		166.939,58
2	RECRECIDO DE PASEOS					
	D05027	M3	Zahorra artificial compactada, en recrecido de paseos, ext. lateral. Zahorra artificial compactada, en recrecido de paseos, ejecutado con extendidora lateral.	682,800	23,00	15.704,40
				Total 2		15.704,40
3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
	D12002	ML	Premarcaje	15.064,000	0,04	602,56
	U12029	ML	Marca vial continua o discontinua de 10 cms, acrílica. Marca vial reflexiva, acrílica, blanca, continua o discontinua de 10 cms. realmente pintada.	9.690,000	0,22	2.131,80
	D12026	ML	Marca vial continua o discontinua de 15 cms, acrílica. Marca vial reflexiva, acrílica, blanca, continua o discontinua de 15 cms. realmente pintada.	10.094,000	0,27	2.725,38
	D12031	M2	Marca vial reflexiva blanca de dos componentes en cebreados y símbolos	111,370	9,99	1.112,59
	D12102	MI	Banda sonora prefabricada de 0,5 m, colocada. Banda sonora prefabricada de tacos de 3,5x0,50 m. pegada con adhesivo de dos componentes.	30,000	14,03	420,90
				Total 3		6.993,23

<i>Capítulo</i>	<i>Código</i>	<i>Ud</i>	<i>Concepto</i>	<i>Medición</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>
4	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS					
	U12026	UD	Cartel de lamas indicador de obra. Mod. Plan General de Red Viaria Local Cartel indicador de obra de lamas, modelo Plan General de la Red Viaria Local, según anejo.	1,000	986,52	986,52
	ALZADA0004	Ud	Partida alzada de abono integro para señalización y seguridad	1,000	81,01	81,01
	ALZADA0001	ud	Partida alzada de abono integro para los ensayos que sean precisos	1,000	81,01	81,01
Total 4						1.148,54
PRESUPUESTO TOTAL						190.785,75
16% Gastos Generales						30.525,72
6% Beneficio Industrial						11.447,15
Presupuesto de Contrata						232.758,62
16 % IVA						37.241,38
TOTAL PRESUPUESTO						270.000,00