

Capítulo III.

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO DE:

Rehabilitación y mejora de firme.

Ctra. nº 97 -Turégano a El Guijar-.

Tramo: Turégano a Cruce cuatro Ctra..

P.K. 0+000 al 4+600.

PRESUPUESTO GENERAL**Capítulo 1 : LIMPIEZA DE CUNETAS**

Nº PARTIDA	NUMERO DE UNIDADES	INDICACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO € DE LA UNIDAD	IMPORTE €		
1.001	8.130,000 ML	Limpieza de cunetas y reperfilado de paseos.	0,20	1.626,00		
		Total Capítulo	1	LIMPIEZA DE CUNETAS	1.626,00 €

PRESUPUESTO GENERAL**Capítulo 2 : SANEAMIENTO DE BLANDONES**

Nº PARTIDA	NUMERO DE UNIDADES	INDICACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO € DE LA UNIDAD	IMPORTE €
2.001	150,000 M3	Excavación en desmonte pozo o zanja, en cualquier clase de terreno incluso medios mecánicos y explosivos, entibación agotamiento y transporte de material sobrante a vertedero.	3,44	516,00
2.002	150,000 M3	Zahorra artificial para saneo de blandones i/extendida.	21,00	3.150,00
		Total Capítulo 2 SANEAMIENTO DE BLANDONES	3.666,00 €

PRESUPUESTO GENERAL**Capítulo 3 : AFIRMADO**

Nº PARTIDA	NUMERO DE UNIDADES	INDICACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO € DE LA UNIDAD	IMPORTE €
3.001	10.290,000 M2	Reciclado de firme en 30 cm. de espesor CEM III, i/reperfilado y compactado	3,59	36.941,10
3.002	24.672,500 M2	Barrido del firme	0,02	493,45
3.003	9.582,500 M2	Riego de imprimación	0,18	1.724,85
3.004	14.725,000 M2	Riego de adherencia	0,17	2.503,25
3.005	3.725,640 Tn	Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12	33,02	123.020,63
Total Capítulo 3 AFIRMADO			164.683,28 €

PRESUPUESTO GENERAL**Capítulo 4 : RECRECIDO DE ARCENES**

Nº PARTIDA	NUMERO DE UNIDADES	INDICACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO € DE LA UNIDAD	IMPORTE €		
4.001	341,460 M3	Zahorra artificial compactada, en recrecido de paseos, ejecutado con extendedora lateral.	21,02	7.177,49		
		Total Capítulo	4	RECRECIDO DE ARCENES	7.177,49 €

PRESUPUESTO GENERAL**Capítulo 5 : SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**

Nº PARTIDA	NUMERO DE UNIDADES	INDICACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO € DE LA UNIDAD	IMPORTE €
5.001	14.355,000 ML	Premarcaje	0,04	574,20
5.002	14.355,000 ML	Marca vial reflexiva, acrílica, blanca, continua o discontinua de 10 cms. realmente pintada.	0,21	3.014,55
5.003	20,000 M2	Marca vial reflexiva blanca, cebreados y símbolos con pintura de dos componentes	9,00	180,00
5.004	49,000 MI	Banda sonora prefabricada de tacos de 3,5x0,50 m. pegada con adhesivo de dos componentes.	15,00	735,00
		Total Capítulo 5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	4.503,75 €

PRESUPUESTO GENERAL**Capítulo 6 : OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIA**

Nº PARTIDA	NUMERO DE UNIDADES	INDICACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO € DE LA UNIDAD	IMPORTE €
6.001	1,000 UD	Cartel indicador de obra de lamas, modelo Fondo de Cooperación Local, según anejo.	968,16	968,16
6.002	1,000 Ud	Partida alzada de abono integro para seguridad, y recolocación señales.	200,33	200,33
6.003	1,000 ud	Partida alzada de abono integro para los ensayos que sean precisos	187,99	187,99
		Total Capítulo 6 OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIA	1.356,48 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

NÚMERO	DESCRIPCION	TOTALES
Capítulo 1 :	LIMPIEZA DE CUNETAS	1.626,00
Capítulo 2 :	SANEO DE BLANDONES	3.666,00
Capítulo 3 :	AFIRMADO	164.683,28
Capítulo 4 :	RECRECIDO DE ARCENES	7.177,49
Capítulo 5 :	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	4.503,75
Capítulo 6 :	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIA	1.356,48
Total Presupuesto de Ejecución Material:		183.013,00
16%	Gastos Generales	29.282,08
6%	Beneficio Industrial	10.980,78
TOTAL.....		223.275,86
16%	I.V.A.	35.724,14
TOTAL PRESUPUESTO:		259.000,00

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de : **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL euros**

Segovia, Marzo de 2.009

EL INGENIERO TECNICO DE O.P.

Fdo. D. Arturo Díez Revilla.